



REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE



COMUNE DI AYAS

RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. RESY (CAPTAZIONE E TUBAZIONI)

- 2° STRALCIO -

(CUP: H16B12000110004 - CIG: 503884499A)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN FASE UNICA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DATA: 10.09.2017

SCALA:

SIGLA: **29-17**

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

ELABORATO:

17 5-6

I PROGETTISTI:

ing. Massimo BLANC (mandatario)

c.so XXVI Febbraio, 20 - 11100 Aosta / tel. e fax.0165238562
mail: studioblanc@alice.it - casella PEC: massimo.blanc@ingpec.eu

ing. Franco BLANC (mandante)

c.so XXVI Febbraio, 20 - 11100 Aosta / tel. e fax.0165238562
mail: studioblanc@alice.it - casella PEC: franco.blanc@ingpec.eu

ing. Alain BENETTI (mandante)

fraz. Les Angelin, 6 - 11010 Sarre (AO) / tel. 380 5032721
mail: benettialain@yahoo.it - casella PEC: alainrobert.benetti@ingpec.eu

geol. Stefania NOTARPIETRO (mandante)

via Kaolack, 13 - 11100 Aosta / tel. 0165267084 - fax.0165267084
mail: stefania.notarpietro@gmail.com - casella PEC: geologo.stefania.notarpietro@epap.sicurezza postale.it



SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ:
CERTIFICATO AI 2189

REFERENTE NEI CONFRONTI
DELL'AMMINISTRAZIONE

ing. Massimo BLANC

REVISIONI

n°	data	oggetto:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1 T01.D31.010	BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO - PER IL PRIMO MESE Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 410x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto per ... Esecuzione. Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 410x200x h 246 - per il primo mese d'impiego impianto di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	389,08	389,08
2 T01.D31.020	BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO - PER I MESI SUCCESSIVI Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 410x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto ... cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime 410x200x h 246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo impianto di cantiere					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	240,14	720,42
3 T01.D35.010	BOX DI CANTIERE AD USO DEPOSITO - PER IL PRIMO MESE Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e sollev ... lla Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per il primo mese d'impiego impianto di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,69	289,69
4 T01.D35.020	BOX DI CANTIERE AD USO DEPOSITO - PER I MESI SUCCESSIVI Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e so ... Esecuzione. Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo impianto di cantiere					3,00		
	SOMMANO cad*mese					3,00	111,45	334,35
5 T01.E10.000	RECINZIONE IN PANNELLI MODULARI Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non ... cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli modulari delimitazione impianto di cantiere		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	4,86	388,80
6 T01.E30.000	RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE ARANCIO O VERDE Posa di rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante o verde a ... lontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Posa di rete in polietilene per la delimitazione delle aree d'intervento		126,09			126,09		
	SOMMANO m²					126,09	1,96	247,14
7 T04.A10.010	SEGNALE IN LAMIERA - TRIANGOLARE LATO 60CM Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all ... roprietà dell'impresa. Cartello di forma triangolare di lato 60 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione. impianto di cantiere e cantierizzazione	5,00			12,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	3,83	229,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
8 T04.A30.010	SEGNALE IN LAMIERA - RETTANGOLARE 90x135CM Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all' ... l'impresa. Cartello di forma rettangolare di dimensioni 90x135 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione. impianto di cantiere e cantierizzazione	2,00			12,000	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	14,57	349,68
9 T04.A50.030	SEGNALE IN LAMIERA - QUADRATO LATO 35CM Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnaletica di divieto, avvertimento o prescrizione in lamiera m ... proprietà dell'impresa. Segnaletica di sicurezza aziendale, 350x350 mm., visibilità 10 m., per il primo mese o frazione. impianto di cantiere e cantierizzazione	5,00			12,000	60,00		
	SOMMANO cad					60,00	3,08	184,80
10 T04.A40.010	SUPPORTI PER SEGNALETICA VERTICALE Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di sostegni e supporti per la posa della segnaletica con innesto a sezio ... e restano di proprietà dell'impresa. Base mobile circolare per pali di diametro di mm. 48, per il primo mese o frazione. impianto di cantiere e cantierizzazione	7,00			12,000	84,00		
	SOMMANO cad					84,00	4,36	366,24
TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA		euro						3'500,00